

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 2014/1 pre stavbu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany“

V zmysle ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Obchod. Zákonníka

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.
Registrované sídlo: Stakčinska 758/8, 069 01 Snina
IČO: 31722849
DIČ: 2020511515
IČ DPH: SK2020511515
Registrovaný: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2848/P
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 0461777285/0900
BIC/Swift: GIBASKBX
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Ondrej Patlevič – generálny riaditeľ a konateľ
e-mail: stavtu@ke.psg.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“),

a

Objednávateľ: Obec Bajany
Registrované sídlo: Obecný úrad Bajany č.161, 072 54 Bajany
IČO: 00324990
DIČ : 2020740645
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce,
číslo účtu: 4206798001/5600
IBAN: SK45 5600 0000 0042 0679 8001
BIC/Swift: KOMASK2X
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa: Bc. František Genco – starosta obce
e-mail: oubajany@vknet.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ súčasne ďalej len „zmluvné strany“).

Zmluvné strany dodatkom č.2 k Zmluve o dielo č. 2014/1 na predmet zmluvy :

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany“

Na základe administratívnej chyby v prílohách k zmluve o dielo č. 2014/1 a dodatku č. 1 – rozpočet diela sa zmluvné strany dohodli, že

M e n i a

Pôvodné znenie v rozpočte :

Položka č. 5 - SV2: LED Svietidlo ELUM 1 30 W , IP 66, predradník stmievateľný 230 V, osadenie na stĺp, materiál, montáž

Nové znenie :

Položka č. 5 - SV2: LED Svietidlo ELUM 1 60 W , IP 66, predradník stmievateľný 230 V, osadenie na stĺp, materiál, montáž

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet diela.


- Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 2014/1 a dodatku č. 1 nedotknuté týmto Dodatkom č.2 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2014/1 a dodatku č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve obdržia obidve strany.
- Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2014/1 a k dodatku č.1 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Bajanoch dňa *10. 10. 2014*

**OBEC
BAJANY**

Za objednávateľa:

Bc. František Genco,
starosta obce Bajany



Za zhotoviteľa:

Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ a konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany

JKSO:
Miesto: Bajany

KS:

Objednávateľ:
Obec Bajany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Stavomont SP Snina spol. s r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Stavomont SP Snina spol. s r.o.

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 95 671,56
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 95 671,56

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	95 671,56	19 134,31

Cena s DPH v EUR 114 805,87

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

**OBEC
BAJANY**

Dátum a podpis: 10.10.2014 Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVOMONT-SP
SNINA, spol. s r.o.
Stakčinská 758/8, 069 01 SNINA
IČO: 21 722 249 IČ DPH: SK 2020511515

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany

Miesto: Bajany

Objednávateľ: Obec Bajany

Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	95 671,56
M - M	95 671,56
0001 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	95 671,56
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 671,56

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany

Miesto: Bajany

Objednávateľ: Obec Bajany
Zhotoviteľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

Projektant:
Spracovateľ: Stavomont SP Snina spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 671,56

M - M

95 671,56

0001 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

95 671,56

1	K	01	Rozvádzač RVO3 - In = 32 A, 2x vetva 25 A, na betónový stožiar - materiál, montáž	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	02	Regulačná sústava pre LED svietidlá, na betónový stožiar - materiál, montáž	ks	1,000	5 900,00	5 900,00
3	K	03	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg - montáž	ks	2,000	20,00	40,00
4	K	04	SV1: LED Svietidlo ELUM 1 30 W , IP 66, predradník stmievateľný 230 V, osadenie na stĺp, materiál, montáž	ks	25,000	595,80	14 895,00
5	K	05	SV2: LED Svietidlo ELUM 1 60 W , IP 66, predradník stmievateľný 230 V, osadenie na stĺp, materiál, montáž	ks	31,000	686,30	21 275,30
6	K	06	Výložník rúrkový, pozinkovaný, pr. 60 mm, dl. 0,5m - materiál, montáž	ks	56,000	110,00	6 160,00
7	K	07	Kábel NFA2X 2x25 - materiál, montáž	m	3 500,000	3,50	12 250,00
8	K	08	Skrutka s otvoreným okom na izolované vonk. Vedenia NN, 892 549, materiál, montáž	ks	92,000	20,00	1 840,00
9	K	09	Polokotevná svorka na izol. Vedenie 2x25 / 136 010 - materiál, montáž	ks	92,000	15,00	1 380,00
10	K	10	Kotevná svorka na izol. vedenie 2x25, 156 004 - materiál, montáž	ks	20,000	25,50	510,00
11	K	11	Napínacia skrutka M16, oko-hák, 892 540 - materiál, montáž	ks	20,000	34,00	680,00
12	K	12	Strneňová objímka s hákom fi 205, 892 504 - materiál, montáž	ks	20,000	37,50	750,00
13	K	13	Nosná súprava s dvoma hákmi fi 205, 892 506 - materiál, montáž	ks	10,000	67,00	670,00
14	K	14	Izolovaná polo-prepichovacia svorka SLIP 22.124, ENSTO - materiál, montáž	ks	112,000	29,50	3 304,00
15	K	15	Demontáž kladkových izolátorov - montáž	ks	92,000	8,20	754,40
16	K	16	Demontáž lana AlFe 25 - montáž	m	3 500,000	4,50	15 750,00
17	K	17	Demontáž starých svietidiel - montáž	ks	53,000	8,50	450,50
18	K	18	Kábel CYKY 5Cx6 - materiál, montáž	m	10,000	11,00	110,00
19	K	19	Kábel CYKY 3Cx2,5 - materiál, montáž	m	200,000	2,10	420,00
20	K	20	Príplatok za zat'ah.kábla do chráničky do váhy kábla 2kg/1m - montáž	m	200,000	0,82	164,00
21	K	21	Ukončenie kábla do 5x6 mm - montáž	ks	16,000	3,00	48,00
22	K	22	Ukončenie kábla do 3x2,5 mm montáž	ks	112,000	1,50	168,00
23	K	23	Rúra zvodová 76x5500 - materiál, montáž	ks	3,000	143,00	429,00
24	K	24	Držiak vývodových rúr 76/2, PNE 348401-54 - materiál, montáž	ks	3,000	14,00	42,00
25	K	25	Čiapka pre vývodové rúry 76 - materiál, montáž	ks	3,000	10,00	30,00
26	K	26	Páska BANDIMEX B205 16.0" - materiál, montáž	m	10,000	6,30	63,00
27	K	27	Spony pre stredné kotvenie S255 - materiál, montáž	ks	10,000	1,00	10,00
28	K	28	Vodič AYY 16 - materiál, montáž	m	50,000	2,10	105,00
29	K	29	Svorky odbočná C 35/25 - materiál, montáž	ks	12,000	260,00	3 120,00
30	K	30	Pomocný materiál	%	0,030	9 481,82	284,45
31	K	31	PPV	%	0,060	9 481,82	568,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	32	Revízia - montáž	hod	20,000	20,00	400,00
33	K	33	Programovanie a funkčné skúšky zariadenia - montáž	hod	40,000	40,00	1 600,00